

Hotel Bördehof Schulungs- und Kongresscenter



Beschreibung des Projekts

- Klimatisierung von 4 Schulungsräumen mittels VRV-System und Roundflowkassetten
- Montage von 2 Lüftungsanlagen zur Speisung von je 2 Schulungsräumen

Technische Details:

- Montage eines VRV Außengerätes mit einer Kühlleistung von 50,4kW
- Montage von 12 Roundflowkassetten mit Leistung zwischen 2 und 4 kW
- Montage von 2 Kompaktlüftungsgeräten mit 1300m³/h und 2000m³/h und Wärmerückgewinnung über Rotationswärmetauscher
- Montage Wickelfalzrohr incl. Isolierung zur Luftverteilung und Ausstömung über Auslässe DN200